

関係者各位

令和元年 7 月 3 日

※登山道迂回のお知らせ※

この度、越沢林道開設工事着手にあたり、登山道利用者の安全を考慮し登山道迂回の措置をとることとなりました。
そのため、越沢を経由する登山道が通行止めとなり、城山経由での通行となります。関係各位にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。尚、迂回ルートにつきましては右図でのご確認をお願いします。

工事件名		越沢林道開設工事		
工事場所		東京都西多摩郡奥多摩町海沢地内		
工期 (通行止予定期間)		令和元年	7 月 1 6 日から	
		令和 2 年	2 月 1 8 日まで	
発注者		東京都森林事務所		
		TEL 0 4 2 8 - 8 3 - 2 1 5 0		
施工業者		清水土木建設株式会社		
		TEL 0 4 2 8 - 8 5 - 8 6 5 7		
施 工 内 容				
工事延長	110. 0m	幅員	4. 0m	
土 工	切土	3, 274. 0 m ³	排水施設工	
	盛土	18. 0 m ³	L 型側溝工	106. 3m
	建設発生土処理工	3, 403. 0 m ³	横断側溝工	6. 0m
			ふとんかご工	2. 0m
			集水柵工	1基
			呑口工	1基
			排水施設保護工	1基
擁壁工	標識工	1. 0本	路面工	
	1号コンクリート擁壁 H=2. 5～4. 0m V=16. 90m ³		コンクリート路面工	358. 6m ²
	2号コンクリート擁壁 H=1. 5～5. 0m V=50. 34m ³		道路付帯物工	
	3号コンクリート擁壁 H=3. 0～5. 0m V=53. 01m ³		道路反射鏡設置工	1基
	L型プレキャスト擁壁 H=1. 5～2. 4m L=11. 0m		伐採処理工	
防護施設工			伐倒/枝打/玉切/片付	135本
			根株処理工	
			チップ化	7. 0m ³
			仮設工	
			仮設防護柵	40. 8m
	ガードレール設置工	38. 7m	法面工	
			植生基材吹付工	68. 1m ²

